




2023SNBD00028



221000110627



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0102

# 检验检测报告

Test Report

2023SNBD00028



产品名称:

普通硅酸盐水泥

委托方:

连云港东旺水泥有限公司

检验检测类别:

对比验证检验

## 江苏省水泥产品质量监督检验中心



Jiangsu Cement Products Quality Supervision & Inspection Center

# 江苏省水泥产品质量监督检验中心

## 检验检测报告

2023SNBD00028

共 2 页 第 1 页

产品名称	普通硅酸盐水泥		规格型号	强度等级42.5
			商 标	—
检验检测类别	对比验证检验		产品等级	—
委托方	名称	连云港东旺水泥有限公司		
	地址	连云港市赣榆县墩尚工业园		
	联系电话	18005126195	委托日期	2023-03-13
	邮政编码	—	生产日期/出厂批号	—/C4026
生产企业	连云港东旺水泥有限公司			
样品数量	6kg	检验检测日期	2023-03-21~2023-04-18	
样品状态	符合检验要求			
检验检测与判定依据	GB175-2007《通用硅酸盐水泥》			
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB175-2007 标准规定的42.5强度等级要求。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>(检验单位盖章) 签发日期 2023-04-21</p> </div>			
备 注	本次检测仅对收到的样品负责。本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的，不代表未经检测的项目符合要求。 <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">  </div>			

批准:

*曹晓冰*

审核:

*姚艳艳*

主检:

*顾兴平*

品质  
★  
检测

# 检验检测结果

2023SNBD00028

共 2 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	氧化镁%		—	≤5.0	4.91	合格	
2	三氧化硫%		—	≤3.5	1.56	合格	
3	烧失量%		—	≤5.0	2.60	合格	
4	氯离子%		—	≤0.06	0.032	合格	
5	标准稠度用水量%		—	—	28.6	提供数据	
6	凝结时间	初凝	min	≥45	325	合格	
6	凝结时间	终凝	min	≤600	390	合格	
7	安定性(雷氏法)		mm	≤5.0	0.5	合格	
8	强度	3天抗折	单个值	MPa	—	4.7 5.2 5.5	—
8	强度	3天抗折	平均值	MPa	≥3.5	5.1	合格
8	强度	3天抗压	单个值	MPa	—	27.4 26.7 26.6 24.4 27.8 27.4	—
8	强度	3天抗压	平均值	MPa	≥17.0	26.7	合格
8	强度	28天抗折	单个值	MPa	—	8.5 8.4 8.5	—
8	强度	28天抗折	平均值	MPa	≥6.5	8.5	合格
8	强度	28天抗压	单个值	MPa	—	58.7 61.3 59.2 58.4 56.4 59.4	—
8	强度	28天抗压	平均值	MPa	≥42.5	58.9	合格
备注	—						

