




171001060159



检验报告

报告编号：(2023) 71438

产品名称 锚固件

规格型号 φ8×142 (mm)

受检单位 江苏旭创节能科技有限公司

委托单位 江苏旭创节能科技有限公司



江苏省建工建材质量检测中心有限公司



江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 1 页

检 验 报 告

报告编号: (2023) 71438

委托单位	江苏旭创节能科技有限公司	联系电话	15380454391
通讯地址	南京市溧水开发区中兴西路 8 号		
受检单位	江苏旭创节能科技有限公司	联系电话	15380454391
通讯地址	南京市溧水开发区中兴西路 8 号		
生产单位	上海索贝建筑材料有限公司		
检验类别	委托抽检	委托日期	2023.02.24
检验编号	202371438	检验项目	型式检验
产品名称	锚固件	样本状态	符合检验要求
规格型号	Φ8×142 (mm)	样本等级	/
出厂批号 /生产日期	/	批 量	/
样本数量	60 套	抽样基数	/
抽样依据	/	商 标	/
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2023.02.24
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心 有限公司	抽样人员	罗建宁、江缘
地 址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验说明	/		
检验依据	JG/T366-2012 《外墙保温用锚栓》		
检验及 判定依据	Q/320124 JSXC05-2023 《XC 石墨复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》		
检验结论	样本经检验, 符合 Q/320124 JSXC05-2023 《XC 石墨复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》中锚固件的规定要求。		
编制	吴蓓林		
审核	胡建宁		
签发	江缘		
		 (检验检测专用章) 签发日期: 2023 年 05 月 09 日	

中心用章

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

检验报告

共 2 页第 2 页

报告编号: (2023) 71438

检验日期: 2023.03.18

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	单项结论	检验依据
1	单个锚固件 抗拉拔承载力标准值	kN	C25 及以上混凝土 (C25)	≥ 0.60	0.89	合格	JG/T366-2012
			加气混凝土 (A2.0)	≥ 0.30	0.51	合格	
			砖砌体 (MU15)	≥ 0.50	0.70	合格	

