



171001060639



检测报告

TESTING REPORT

No: 报告编号: A01732972300028

产品名称

PRODUCT NAME

水泥基渗透结晶型防水材料

工程名称

PROJECT NAME

/

委托单位

CLIENT

江苏欧西建材科技发展有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏欧西建材科技发展有限公司

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)



委托单位	江苏欧西建材科技发展有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2303000	样品编号	233297000004
样品名称	水泥基渗透结晶型防水材料	规格型号	CCCW C
生产厂家/产地	江苏欧西建材科技发展有限公司//	批 号	2023011301
生产日期/出厂日期	/	样品数量/代表数量	10kg//
抽样数量/抽样基数	/	抽样日期/抽样地点	/
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	红山路107号、句容科创园16号
委托日期	2023-01-16	检测日期	2023-01-17~2023-03-18
检测判定依据	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012		
检测结论	该样品经检测, 所检项目中第1~10、13~15项符合《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012的技术要求。		

<p>检 测</p> <p><u>张天赐</u></p> <p>24154</p> <p>校 核</p> <p><u>张振</u></p> <p>20660</p> <p>批 准</p> <p><u>李永超</u></p> <p>02827</p>	 <p>江苏省建筑工程质量检测中心有限公司</p> <p>签发日期: 2023 年 03 月 18 日</p>
--	---

检 测 结 果 总 汇

序号	检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项结论
1	外观		/	均匀、无结块	均匀无结块	合格
2	含水率		%	≤ 1.5	0.5	合格
3	细度(0.63mm 筛余)		%	≤ 5	0	合格
4	氯离子含量		%	≤ 0.10	0.025	合格
5	施工性	加水搅拌后	/	刮涂无障碍	刮涂无障碍	合格
		20min	/	刮涂无障碍	刮涂无障碍	合格
6	抗折强度 (28d)		MPa	≥ 2.8	5.2	合格
7	抗压强度 (28d)		MPa	≥ 15.0	20.1	合格
8	湿基面粘结强度 (28d)		MPa	≥ 1.0	1.2	合格
9	混凝土 抗渗性能	抗渗压力比(带涂层) (28d)	%	≥ 250	300	合格
10		抗渗压力比(去除涂层) (28d)	%	≥ 175	225	合格
11		带涂层混凝土的抗渗压力 (28d)	MPa	/	1.2	/
12		去除涂层混凝土的抗渗压力 (28d)	MPa	/	0.9	/
13		带涂层混凝土的第二次抗渗压力(56d)	MPa	≥ 0.8	0.9	合格
14	砂浆 抗渗性能	抗渗压力比(带涂层) (28d)	%	≥ 250	275	合格
15		抗渗压力比(去除涂层) (28d)	%	≥ 175	200	合格
16		带涂层砂浆的抗渗压力 (28d)	MPa	/	1.1	/
17		去除涂层砂浆的抗渗压力 (28d)	MPa	/	0.8	/
说明	商标 OseaGuard (欧西盾), 水灰比=0.3。					

检测用主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	使用范围	检定有效期
1	水泥胶砂振动台	GZ-75 型	F00216	/	2023-03-31
2	水泥胶砂搅拌机	JJ-5	FN0207	/	2023-09-25
3	电热鼓风干燥箱	DHG-9070A	TT0416	/	2023-06-15
4	水泥强度试验机	AEC-201	NGFM0001	/	2023-11-13
5	砂浆抗渗仪	SS-15 型	FP4035	/	2023-11-07
6	砂浆抗渗仪	SS-1.5 型	FP4036	/	2023-11-07
7	自动调压混凝土抗渗仪	HP-4.0	FP0123	0~4MPa	2023-09-25
8	混凝土抗渗仪	HP-4.0	FP4005	0~4MPa	2023-04-01

检测环境条件

实验室温度 20℃

以下空白