


检 验 报 告


报告编号: J00321412301011-4

共 2 页第 1 页

产品名称	胶粘剂		规格型号	25kg/袋	
生产日期 /批号	——		商 标	——	
受检单位 名 称	安徽岩棉建材	地 址	安徽省天长市秦栏镇开发区正隆路 11 号		
	科技有限公司	邮 编	239341	联系电话	15156898028
生产单位 名 称	安徽岩棉建材	地 址	安徽省天长市秦栏镇开发区正隆路 11 号		
	科技有限公司	邮 编	239341	联系电话	15156898028
抽样单位	盐城市天恒建设工程质量检测有限公司		样品编号	TH21412301011-4	
抽样日期	2022-11-18	抽样人员	赵静 刘正杰	抽样地点	企业仓库
样品数量	200kg	抽样基数	15t	样品到达 日 期	2022-11-24
抽样单 编号	WT2301011	样品状态	可检	检查封样 人 员	赵静 刘正杰
抽样方法	随机抽样	抽样计划	<input type="checkbox"/> 单次抽样 <input type="checkbox"/> 两次抽样		
检测和 判定依据	JGJ/T 480-2019 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术规范》				
检测项目	全项检测（详见本报告第二页）				
检测日期	2022 年 11 月 26 日~2023 年 01 月 05 日				
检测结论	<p style="text-align: center;">样品经检验，符合 JGJ/T 480-2019 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术规范》标准中胶粘剂的技术要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2023 年 02 月 13 日</p> </div>				
备 注	——				

批 准: 

审 核: 

主 检: 

检 验 报 告

报告编号: J00321412301011-4

共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求		实测结果	单项评定	
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)	MPa	标准状态		≥ 0.6	0.7	合格
			耐水强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.3	0.6	合格
				浸水 48h, 干燥 7d	≥ 0.6	0.7	合格
2	拉伸粘结强度 (与岩棉条)	MPa	标准状态		平均值 ≥ 0.08 , 且破坏部位在岩棉条内, 允许一个单值 < 0.08 且 > 0.06	0.11 破坏在岩棉条内	合格
			耐水强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.03	0.10 破坏在岩棉条内	合格
				浸水 48h, 干燥 7d	平均值 ≥ 0.08 , 允许一个单值 < 0.08 且 > 0.06	0.10 破坏在岩棉条内	合格
3	可操作时间	/	1.5h~4.0h		拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) ≥ 0.6 MPa	1.5h 0.7MPa	合格
					拉伸粘结强度 (与岩棉条) ≥ 0.08 MPa	1.5h 0.10MPa	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	微机控制电子式万能试验机	RGM-3010	THJN-180318	0-10kN

检验环境条件

温度 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$; 湿度 $50 \pm 5\%$

