



171001060639



# 检测报告

## TESTING REPORT

No: 报告编号: A01721622300804

产品名称

PRODUCT NAME

预置锚栓

工程名称

PROJECT NAME

/

委托单位

CLIENT

江阴达诺新型建材有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT




江阴达诺新型建材有限公司

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

(3)



委托单位	江阴达诺新型建材有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2345148	样品编号	232162000743
样品名称	锚栓	规格型号	Φ8×140 (mm)
生产厂家/产地	江阴达诺新型建材有限公司//	批 号	/
生产日期/出厂日期	2023-07-10//	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	50套/10000套	抽样日期/抽样地点	2023-08-02/厂家成品库
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	委托送样	检测地点	句容科创园16号
委托日期	2023-08-02	检测日期	2023-08-04
检测判定依据	《DNA现浇混凝土结构免拆模板复合保温系统》Q/320281SKZ04-2023 《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012		
检测结论	该样品经检测, 所检项目符合《DNA现浇混凝土结构免拆模板复合保温系统》Q/320281SKZ04-2023中预置锚栓的技术要求。		
检测	 22544		
校核	 21231		
批准	 02854		

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

签发日期: 2023年08月04日



本报告未贴中心防伪标记视为无效



## 检测结果汇总

序号	检测项目	检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项评定
1	预置锚栓抗拉承载力标准值 (普通混凝土基层)	JG/T 366-2012	kN	$\geq 0.80$	1.01	合格
说明	抽样单位: 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司, 抽样人: 潘亮, 居香舟。					

## 检测用主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程	检定有效期
1	碳纤维粘结强度检测仪	HCTJ-10C	FM2415	0-10kN	2024-05-09
2	电子温湿度计	NO. 8838	TK30434	/	2024-02-21

本页以下无正文

