



231001341493



检测报告

TESTING REPORT

No: 报告编号: A01732612400008

产品名称

PRODUCT NAME

蒸压加气混凝土砌块(砂)

工程名称

PROJECT NAME

/

委托单位

CLIENT

云泰节能(扬州)有限公司

生产单位


PRODUCING UNIT

云泰节能(扬州)有限公司

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)



委托单位	云泰节能(扬州)有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2379479	样品编号	233261000477
样品名称	蒸压加气混凝土砌块(砂)	规格型号	600×200×240(mm) A5.0 B06 I型
生产厂家/产地	云泰节能(扬州)有限公司//	批号	/
生产日期/出厂日期	2023-11-15//	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	80块/5000块	抽样日期/抽样地点	2023-12-13/企业成品库
到样日期	2023-12-13	样品状态	可检
检测类别	委托抽样(型式检验)	检测地点	红山路107号、句容科创园16号
委托日期	2023-12-13	检测日期	2023-12-13~2024-01-05
检测判定依据	《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008		
检测结论	该样品经检测,所检项目均符合《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020中 I型 A5.0 B06的技术要求。		
检测	 23429		
校核	 10516		
批准	 08101		
 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 检验检测专用章 签发日期:2024年01月09日			



检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项评定
1	抗压强度和干密度	抗压强度平均值	MPa	≥ 5.0	5.6	合格
		抗压强度最小值		≥ 4.2	5.1	
		干密度平均值	kg/m ³	≤ 650	590	
2	外观质量(不合格数)		个	≤ 7	0	合格
3	尺寸偏差(不合格数)		个	≤ 7	0	合格
4	干燥收缩值		mm/m	≤ 0.50	0.37	合格
5	抗冻性	冻后质量平均值损失	%	≤ 5.0	0.7	合格
		冻后强度平均值损失	%	≤ 20	4.5	
6	导热系数(干态)		W/(m·K)	≤ 0.16	0.14	合格

说明 抽样单位: 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司; 抽样人: 张异、居香舟。

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名称	规格型号	编号	量程	检定有效期
1	微机控制电液伺服万能试验机	SHT4105	FM4528	0-100kN	2024-04-20
2	空气冻融试验箱	GDS-408	TT28308	/	2024-06-01
3	数显游标卡尺	0-150mm	LS0548	0-150mm	2024-05-05
4	电子天平	JS15-01	FM4811	15kg	2024-02-01
5	导热系数测定仪	CD-DR3030	TF0105	/	2024-02-01