



231001340850



检 验 报 告

报告编号: (2024) 641155

产品名称 锚栓

规格型号 $\Phi 8 \times 102$ (mm)

受检单位 华亿建材科技有限公司

委托单位 华亿建材科技有限公司

江苏省建工建材质量检测中心有限公司



江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 1 页

检 验 报 告

报告编号: (2024) 641155

委托单位	华亿建材科技有限公司	联系电话	19952507671
通讯地址	连云港市赣榆区海洋经济开发区海洋大道		
受检单位	华亿建材科技有限公司	联系电话	19952507671
通讯地址	连云港市赣榆区海洋经济开发区海洋大道		
生产单位	浙江远大玻纤网有限公司		
检验类别	委托抽检	委托日期	2024.07.12
检验编号	2024521056	样本状态	符合检验要求
产品名称	锚栓	样本等级	/
规格型号	Φ8×102 (mm)	样本类别	/
样本数量	120 套	抽样基数	/
出厂批号/ 生产日期	/	批 量	/
抽样依据	/	商 标	/
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2024.07.12
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心 有限公司	抽样人员	王坤芳、胡政
地 址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验项目	锚栓抗拉承载力标准值、圆盘抗拔力标准值、锚栓圆盘直径、膨胀套管直径		
检验说明	/		
检验依据	《外墙保温用锚栓》JG/T366-2012		
判定依据	《HY 热固复合保温板 外墙外保温系统材料》Q/320721 HYJC017-2024		
检验结论	样本经检验, 所测项目符合《HY 热固复合保温板 外墙外保温系统材料》Q/320721 HYJC017-2024 标准中锚栓的规定要求。		
编制			
审核	(检验检测专用章)		
签发	签发日期: 2024 年 07 月 17 日		

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 2 页

检 验 报 告

报告编号: (2024) 641155

检验日期: 2024.07.13

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	单项结论	检验依据
1	锚栓抗拉承载力标准值	kN	C25 及以上混凝土	≥0.60	0.85	合格	JG/T366-2012
			实心砖砌体	≥0.50	0.68	合格	
			多孔砖砌体	≥0.40	0.60	合格	
			空心砌块	≥0.30	0.37	合格	
			蒸压加气混凝土	≥0.30	0.33	合格	
2	圆盘抗拔力标准值	kN	≥0.50		0.84	合格	JG/T366-2012
3	锚栓圆盘直径	mm	≥50		50	合格	
4	膨胀套管直径	mm	≥8		8	合格	

