



171000110225

检验检测报告

Test Report

No:F2023JC1707



样品名称: 预制混凝土方桩
Name of Sample:

委托方: 盐城市鼎裕建材有限公司
Client:

检验检测类别: 型式检验
Inspection Classification:

盐城市产品质量监督检验所

YanCheng Institute of Supervision & Inspection on Product Quality Jiang Su Province

盐城市产品质量监督检验所

YanCheng Institute of Supervision & Inspection on Product Quality Jiang Su Province

检验检测报告

Test Report

No. F2023JC1707

共 3 页 第 1 页

产品名称 Name of Product	预制混凝土方桩	规格型号 Type	YZH-500B-15S		
生产日期\批号 Production Date	2023-06-01~2023-06-05\——	商 标 Trademark	——		
受检单位名称\地址\电话\邮编 Inspected Units\Add\Tel\Zip	盐城市鼎格建材有限公司\盐城市响水县老舍中心社区红旗村\——\——				
生产单位名称\地址\电话\邮编 Production Units\Add\Tel\Zip	盐城市鼎格建材有限公司\盐城市响水县老舍中心社区红旗村\13506833318\——				
检验类别 Inspection Classification	型式检验	任务来源 Assigner	盐城市鼎格建材有限公司	抽样单编号 Sample Form number	——
样品数量 Sample Quantity	10根	抽样基数 Sampling Base	30根	样品编号 Sample number	F2023JC1707
抽样日期 Sampling Date	2023/07/07	抽样人员 Sampling personnel	张文明 毛爱新	抽样地点 Sampling Place	企业成品堆场
样品等级 Product Grade	——	备样量及 封存地点 Backup number & Sealing Place	——/——	封样状态 Sealed Sample	封条完好
样品到达日期 Date of Receipt	2023/07/07	样品状态 Sample Condition	符合检验要求	检查封样人员 Sealing sample inspector	张文明
检验检测日期 Test Period	2023/07/07		检验检测地点 Place of test	受检企业试验场	
检验检测依据 Test Reference	JC 934-2004《预制钢筋混凝土方桩》；20G361《预制混凝土方桩》图集				
检验检测结论 Test Conclusion	经抽样检验，所检项目符合20G361图集。 				
备 注 Note	本次检验为全项目现场检测，根据委托方要求，本次检验依据20G361图集进行评价。				

批准: 毛爱新
Approved by

审核: 张文明
Checked by

主检: 陈启玉
Tested by

检验检测结果

Test Results

№: F2023JC1707

共 3 页 第 2 页
Page 2 of total 3 pages

序号 NO.	检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
一	外观质量					
1	表面		—	表面平整、密实, 掉角深度不应超过10mm, 局部蜂窝和掉角的缺损面积不应超过全部桩表面积的0.5%, 且不得过分集中。	10根均符合要求	合格
2	收缩裂缝		—	混凝土的收缩裂缝, 深度应小于20mm, 宽度不得大于0.15mm, 横向裂缝长度不得超过边长的1/2。	10根均符合要求	合格
3	桩顶、桩身和桩尖		—	桩顶与桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝或掉角。	10根均未见蜂窝、麻面、裂缝和掉角	合格
二	尺寸允许偏差					
1	桩节长度 (15000)		mm	±20	-15~-3	合格
2	横截面边长 (500)		mm	±5	-3~+4	合格
3	桩顶对角线之差		mm	≤10	1~7	合格
4	桩身弯曲矢高		mm	≤15	3~12	合格
5	桩顶平面对桩中心线的倾斜		mm	≤3	1~2	合格
三	混凝土保护层厚度		mm	35~40	36, 36	合格
四	力学性能	桩身开裂弯矩	kN·m	≥221.8	232.9, 232.9	合格
		桩身正截面受弯承载力	kN·m	≥450.6	>495.7, >518.2	合格

检验检测结果

Test Results

共 3 页 第 3 页

No: F2023JC1707

Page 3 of total 3 pages

序号 NO.	检验检测项目 Test Item	单 位 Unit	技 术 要 求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
五	混凝土抗压强度	MPa	预应力混凝土方桩的 混凝土强度等级不小 于C60。	检查企业试验资料：混 凝土强度68.0，评定合 格。	合格
备注	——				

14.10.2023 15:11