



231020111086

检验检测报告

Test Report

No: F2024JC0149



样品名称:

预应力混凝土管桩

Name of Sample:

委托方:

江苏品晟建材有限公司

Client:

检验检测类别:

型式检验

Inspection Classification:

盐城市质量技术监督综合检验检测中心

Yancheng Quality and Technical Supervision Comprehensive Inspection and Testing Center

盐城市质量技术监督综合检验检测中心

Yancheng Quality and Technical Supervision Comprehensive Inspection and Testing Center

检验检测报告

№. F2024JC0149

共 3 页 第 1 页

样品名称		预应力混凝土管桩		规格型号		PHC-800(110)AB-16	
生产日期/批号		2024-01-22/——		注册商标		——	
委托单位名称/地址				江苏品晟建材有限公司/盐城市阜宁县新沟镇绿色智慧产业园园区一路1号			
受检企业名称/地址/联系电话/邮编				江苏品晟建材有限公司\盐城市阜宁县新沟镇绿色智慧产业园园区一路1号\15962006522\——			
生产企业名称/地址/联系电话/邮编				江苏品晟建材有限公司\盐城市阜宁县新沟镇绿色智慧产业园园区一路1号\15962006522\——			
检验检测类别		型式检验		抽样人员		张文明 袁建明	
样品数量		10根		抽样基数		41根	
样品等级		——		抽样日期		2024-03-01	
样品到达日期		——	样品接收状态	符合检验要求		备样量及封存地点	——/——
检验检测日期		2024-03-01		检验检测地点		受检企业试验场	
检验检测依据		苏G03-2012《预应力混凝土管桩》图集					
检验检测结论		经抽样检验，外观质量、尺寸偏差、混凝土保护层厚度、抗弯性能项目符合苏G03-2012图集。					
备 注		本次检验为全项目现场检测。					

批准:

朱青

审核:

杨浩

主检:

袁建明



检验检测结果

Test Results

No: F2024JC0149

共 3 页 第 2 页
Page 2 of total 3 pages

序号 NO.	检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	外观 质量	粘皮和麻面	—	局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总表面积的0.5%；每处粘皮和麻面的深度不得大于5mm，且应修补。	10根均符合要求	符合
		桩身合缝漏浆	—	漏浆深度不应大于5mm，每处漏浆长度不得大于300mm，累计长度不得大于管桩长度的10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于100mm，且应修补。	10根均符合要求	
		局部磕损	—	局部磕损深度不应大于5mm，每处面积不得大于5000mm ² ，且应修补。	10根均符合要求	
		内外表面露筋	—	不允许	10根均符合要求	
		表面裂缝	—	不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。	10根均符合要求	
		桩端面平整度	—	桩端面混凝土和预应力钢筋锚头不得高出端板平面	10根均符合要求	
		断筋、脱头	—	不允许	10根均符合要求	
		桩套箍凹陷	—	凹陷深度不应大于5mm，面积不得大于500mm ²	10根均符合要求	
		内表面混凝土塌落	—	不允许	10根均符合要求	
		接头和桩套箍与桩身结合面	—	漏浆：漏浆深度不应大于5mm，漏浆长度不得大于周长的1/6，且应修补；不允许出现空洞和蜂窝	10根均符合要求	
		桩内壁浮浆	—	离心成型后，内壁浮浆应清除干净	10根均符合要求	

检验检测结果

Test Results

No: F2024JC0149

共 3 页 第 3 页
Page 3 of total 3 pages

序号 NO.	检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
2	尺寸 偏差	长度(L=16000)	mm	± 80	-32~-12	符合
		端部倾斜	mm	≤ 4	1~2	
		外径(D=800)	mm	-4~+7	-2~+4	
		壁厚(t=110)	mm	0~+20	+1~+5	
		桩身弯曲度	mm	≤ 16	1~7	
		端板端面平面度	mm	≤ 0.5	0.1~0.2	
		端板外径(799)	mm	-1~0	-1~0	
		端板内径(580)	mm	-2~0	-1~0	
		端板厚度(24)	mm	≥ 0	0.6~1.6	
3	抗弯 性能	抗裂弯矩	kN·m	≥ 384	3 [#] 422; 7 [#] 442	符合
		极限弯矩	kN·m	≥ 813	3 [#] 894kN·m, 7 [#] 894kN·m时受拉区混凝土裂缝宽度未达到1.5mm, 受拉区钢筋未被拉断, 受压区混凝土未破坏	
4	混凝土保护层厚度		mm	50~55	3 [#] 53; 53; 53	符合
5	混凝土抗压强度等级		——	混凝土管桩的混凝土强度设计等级不得低于C80。	检查企业试验资料: 混凝土强度等级达到C80。	——
备注	混凝土强度等级由委托方提供, 不作判定。					

声 明 事 项

1、报告结论栏无本检验机构检验检测专用章、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖本检验机构检验检测专用章无效。

2、报告无主检（编制）、审核、批准人签字无效。报告涂改无效。

3、本检验机构对检验结果的准确性负责；委托方、受检单位对所提供的样品及其相关信息的真实性负责；未经本检验机构同意，不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

4、委托送样检验的检验结果仅对来样负责，不代表样品所属批次产品的质量。

5、对检验检测报告若有异议、请于收到报告之日起15日内向本机构、本机构的上级主管部门或下达检验任务的行政部门提出，逾期不予受理。

6、本报告仅提供给任务下达部门、受检单位或委托方及其指定的单位或个人，本检验机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检验中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大产品质量问题信息时，本检验机构有义务按国家相关规定向行政职能部门报告。

地 址：盐城高新技术产业区纬七路2号

邮 编：224056

业务电话：0515-88421421、0515-88427523

监督电话：0515-81990987

传 真：0515-88412557