



231020111086

检验检测报告

Inspection and Detection Report

No : F2025JC0039



产品名称: 预应力混凝土方桩
Name of Product :

生产企业: 盐城市方桩预制构件有限公司
Manufacturer:

销售企业: _____
Dealer:

委托单位: 盐城市方桩预制构件有限公司
Consigner:

检验检测类别: 型式检验
Inspection & Detection kind:

盐城市质量技术监督综合检验检测中心

Yancheng Quality and Technical Supervision Comprehensive Inspection and Testing Center

盐城市质量技术监督综合检验检测中心
检验检测报告

No. F2025JC0039

共 3 页 第 1 页

产品名称	预应力混凝土方桩		规格型号	YZH-500B-12S	
生产日期/批号	2024-12-20/——		注册商标	——	
委托单位名称/地址	盐城市方桩预制构件有限公司/东台市五烈镇甘港村118号				
生产企业名称/地址/联系电话/邮编	盐城市方桩预制构件有限公司/东台市五烈镇甘港村118号/13305111388/——				
销售企业名称/地址/联系电话/邮编	——/——/——/——				
检验检测类别	型式检验	任务来源/委托书号	盐城市方桩预制构件有限公司/ ——	抽查批次号	——
样品数量	10根	抽样基数/批量(产品进货/库存数)	33根/——	抽样日期	2025-01-10
样品等级	——	抽样人员	陈启亚 袁建明	检查封样人员	袁建明
样品到达日期	——	样品接收状态	符合检验要求	备样量及封存地点	——/——
检验检测日期	2025-01-10		检验检测地点	盐城市方桩预制构件有限公司试验场	
检验检测依据	JC/T 2723-2022《预应力混凝土实心方桩》；20G361《预制混凝土方桩》图集				
判定依据	20G361《预制混凝土方桩》图集				
检验检测结论	经抽样检验，外观质量、尺寸偏差、混凝土保护层厚度、力学性能项目符合20G361图集。 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 签发日期：2025年1月13日 检验检测专用章				
备 注	本次检验为全项目现场检测。根据委托方要求，本次检验依据20G361图集进行评价。				

批准：

王祥

审核：

杨浩

主检：

陈启亚

检验检测结果

Test Results

No: F2025JC0039

共 3 页 第 2 页
Page 2 of total 3 pages

序号 NO.	检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge		
1	外观 质量		——	表面平整、密实，掉角深度不应超过10mm，局部蜂窝和掉角的缺损面积不应超过全部桩表面积的0.5%，且不得过分集中。	10根均符合要求	符合		
			——	混凝土的收缩裂缝, 深度应小于20mm，宽度不得大于0.15mm，横向裂缝长度不得超过边长的1/2。	10根均符合要求			
			——	桩顶与桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝或掉角。	10根均符合要求			
2	尺寸 偏差	桩长（12000）		mm	±20	-17~-4	符合	
		横截面边长(500)		mm	±5	-3~+3		
		桩顶对角线之差		mm	≤10	1~6		
		桩身弯曲矢高		mm	≤12	1~5		
		桩顶平面对桩中心线的倾斜		mm	≤3	0~2		
		箍筋 间距	方桩螺旋筋在A端部L1(2000mm)范围内间距		mm	50±5	实测39个数据，平均值：49.9	符合
			方桩螺旋筋在B端部L ₁ (1500mm)范围内间距		mm	50±5	实测30个数据，平均值：49.8	
			方桩螺旋筋其余部分(1000mm)间距		mm	100±5	实测10个数据，平均值：100.3	

检验检测结果

Test Results

No: F2025JC0039

共 3 页 第 3 页
Page 3 of total 3 pages

序号 NO.	检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
3	混凝土保护层厚度		mm	30~40	2 [#] 37、37、36、38、38、 37、38、39、38	符合
4	抗弯 性能	桩身开裂弯矩	kN·m	≥221.8	2 [#] 255.1；6 [#] 255.1	符合
		桩身正截面受弯承载力	kN·m	≥450.6	2 [#] 518.2kN·m, 6 [#] 518.2kN· m时受拉区混凝土裂缝宽度 未达到1.5mm, 受拉区钢筋 未被拉断, 受压区混凝土 未破坏	
5	混凝土抗压强度等级		——	预应力混凝土方桩的混 凝土强度设计等级不小 于C60。	检查企业试验资料：混凝 土强度等级达到C60。	——
备注	混凝土强度等级由委托方提供，不作判定。					

声 明 事 项

1、报告结论栏无本检验机构检验检测专用章、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖本检验机构检验检测专用章无效。

2、报告无主检（编制）、审核、批准人签字无效。报告涂改无效。

3、本检验机构对检验结果的准确性负责；委托方、受检单位对所提供的样品及其相关信息的真实性负责；未经本检验机构同意，不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

4、委托送样检验的检验结果仅对来样负责，不代表样品所属批次产品的质量。

5、对检验检测报告若有异议、请于收到报告之日起15日内向本机构、本机构的上级主管部门或下达检验任务的行政部门提出，逾期不予受理。

6、本报告仅提供给任务下达部门、受检单位或委托方及其指定的单位或个人，本检验机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检验中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大产品质量问题信息时，本检验机构有义务按国家相关规定向行政职能部门报告。

7、报告真伪辨别：报告封面应有查询二维码，扫码二维码获取报告原始文档，与报告对比无误即可。

地 址：盐城高新技术产业区纬七路2号

邮 编：224056

业务电话：0515-88421421、0515-88427523

监督电话：0515-81990987

传 真：0515-88412557