



No: 2024W10397-9

检 验 报 告

受检单位 金海防水材料股份有限公司

样品名称 高分子红芯自粘防水卷材

检验类别 型式检验

国家建筑材料工业建筑防水材料
产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

二〇二四年十月十七日

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告


№: 2024W10397-9

共2页第1页

样品名称	高分子红芯自粘防水卷材	规格类型	H D 1.5 20
受检单位	金海防水材料股份有限公司	商 标	金海
生产单位	金海防水材料股份有限公司	检验类别	型式检验
委托方	金海防水材料股份有限公司	原编号或生产日期	/
样品状态	片材, 完好	样品数量	5卷
到样日期	2024-10-05	检测日期	2024-10-06 ~ 2024-10-16
检验依据	GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》		
检验项目	拉伸性能、撕裂力、耐热性、低温柔性、卷材与卷材剥离强度（无处理）、渗油性、持粘性		
检验结论	样品经检验, 所检项目符合GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》标准规定的HD 1.5要求。以下空白		
备注	/		

以上测试样品及样品信息由客户提供。


批准:



审核:



编报:



检验报告附页

样品名称： 高分子红芯自粘防水卷材 （H D 1.5 20 ）

检 验 结 果

No： 2024W10397-9

共2页第2页

序号	项 目			标 准 规 定	检 验 结 果	单 项 评 定
1	拉伸性能	拉力 N/50mm	纵向	≥300	352	合格
			横向		326	合格
		最大拉力 时伸长率 %	纵向	≥50	59	合格
			横向		53	合格
		拉伸时现象		胶层与高分子膜无分离	胶层与高分子膜无分离	合格
2	撕裂力，N		纵向	≥20	26	合格
			横向		23	合格
3	耐热性（70℃，2h）			无流淌、滴落 滑移≤2mm	无流淌、滴落， 滑移0	合格
4	低温柔性（-20℃）			无裂纹	无裂纹	合格
5	卷材与卷材剥离强度 （搭接边），N/mm	无处理		≥1.0	2.6	合格
6	渗油性，张数			≤2	1	合格
7	持粘性，min			≥30	大于60	合格
备注	/					

主 检：秦张明

填写日期：2024-10-16



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，局部复制检验报告无效，涂改无效。
4. 报告无主检/编报、审核、批准人签字无效。
5. 对检验结果若有异议，应于收到检验结果之日起十五日内向本公司提出，逾期恕不受理。
6. 本检验结果仅对受检样本/样品的本次检验有效。

检验机构地址：苏州市广济路 282 号

幕墙四性、抗风揭、锚栓拉剪、孔洞封堵水气密检测实验基地：常熟辛庄镇长发路 2 号

卷材耐根穿刺性能检测实验基地：吴江区同里镇北联村江苏省吴江现代农业示范园区中心路 5 号门

检验机构监督电话(含区号)：0512-65566587

检验机构业务电话(含区号)：0512-65332034 或 65332019 或 65566595

检验机构传 真(含区号)：0512-65574008

检验机构邮 编：215008

检验机构监督邮箱：GLB@ctcsz.com

检验机构业务邮箱：65332019@163.com

检验机构网 址：www.ctcsz.com