

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共2页第1页

检验报告

报告编号: (2025) 51096

委托单位	南京虎牌新型节能建材有限公司	联系电话	13505149426
通讯地址	南京市鼓楼区黄家圩 29 号 107 室		
生产单位	南京虎牌新型节能建材有限公司	联系电话	13505149426
通讯地址	南京市鼓楼区黄家圩 29 号 107 室		
检验类别	委托抽检	委托日期	2025.02.14
检验编号	202551096	样本状态	粉状, 符合检验要求
产品名称	胶粘剂	样本类别	/
规格型号	/	样本等级	/
样本数量	胶粘剂 100kg 岩棉条 1200×150×100 (mm) 10 块	抽样基数	20t
出厂批号 /生产日期	/	批量	/
抽样依据	/	商标	虎牌
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2025.02.14
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心有限公司	抽样人员	王志磊、王坤芳
地址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验项目	全项检验 (型式检验)		
检验说明	配比 胶粘剂:水=1:0.25 稠度: 64mm		
检验和 判定依据	《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》 JGJ/T480-2019		
检验结论	样本经检验, 所测项目符合《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》 JGJ/T480-2019 标准中胶粘剂的规定要求。		

编制

审核

签发



(检验检测专用章)

签发日期: 2025年03月28日

检测
专用
建材
单 320

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

检验报告

共 2 页第 2 页

报告编号：(2025) 51096

检验日期：2025.02.17-03.26

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项结论	
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)	标准状态		≥ 0.6	1.0	合格
		耐水强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.3	0.7	
			浸水 48h, 干燥 7d	≥ 0.6	0.8	
2	拉伸粘结强度 (与岩棉条)	标准状态		平均值 ≥ 0.08 , 且破坏部位应位于岩棉条内, 允许一个单值小于 0.08 且大于 0.06	平均值: 0.18 最小值: 0.16, 破坏发生在岩棉条内。	合格
		耐水强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.03	0.16	
			浸水 48h, 干燥 7d	平均值 ≥ 0.08 , 允许一个单值小于 0.08 且大于 0.06	平均值: 0.17 最小值: 0.15	
3	可操作时间	与水泥砂浆		1.5~4.0 (h)	1.5h 可操作	合格
		与岩棉条			放置 1.5h, 拉伸粘结强度为 0.9MPa。	
					放置 1.5h, 拉伸粘结强度为 平均值: 0.18 最小值: 0.16, 破坏发生在岩棉条内。	
备注	本报告中所用岩棉条为委托单位提供。					

