



211020112252

检验检测报告

Inspection and test report

No. 2025WJC0053



样品名称: 预应力混凝土管桩

Name of Sample:

规格型号: PHC400AB95-10

type:

委托单位: 淮安力达桩业有限公司

Client:

检验检测类别: 型式检验

Inspection and test Purpose of:

淮安市产品质量监督综合检验中心

Huaian product quality supervision and inspection center

淮安市产品质量监督综合检验中心

Huaian product quality supervision and inspection center

检 验 检 测 报 告

Inspection and test report

共 4 页 第 1 页

Page 1 of 4

No. 2025WJC0053

产 品 名 称 Name of Product	预应力混凝土管桩	规 格 型 号 Type	PHC400AB95-10
样 品 等 级 Product Grade	——	商 标 Trade Mark	——
委托单位名称\地址\电话 Client name\Address\Tel.	淮安力达桩业有限公司\淮安市涟水县朱码街道柴市村6号235省道南侧 \18015129601		
生产单位名称\地址\电话 Manufacturer name\Address\Tel.	——\——\——		
委 托 日 期 Commission Date	2025-02-13	委 托 人 Consigner	徐阳阳
样 品 数 量 Sample Quantity	10根	检 验 类 别 Kind of Inspection	型式检验
生产日期\批号 Production of Date	2025-2-6\——	样品\委托合同编号 Number of Commission contract	No. 2025WJC0053
样品到达日期 Receipt Date	——	检验检测地点 Place of inspection and test	生产企业现场
样 品 状 态 Sample Condition	符合检验要求	检验检测日期 Date of inspection and test	2025-02-14
检验检测与 判定依据 Inspection and determination basis	苏G03-2012《预应力混凝土管桩》		
检验检测结论 Conclusion of inspection and test	样品经检验，所检项目符合苏G03-2012图集规定的要求。 检验结果仅对样品负责。		
备 注 Note	委托方对样品及其相关信息的真实性负责。检测地点：淮安市兴盛管桩有限公司(抗弯性能)		

批准: 吴昊
Approved

审核: 王禹
Checked by

编制: 陈伟
Tested by

淮安市产品质量监督综合检验中心

Huaian product quality supervision and inspection center

检 验 检 测 结 果

Test results

共 4 页 第 2 页

Page 2 of 4

No. 2025WJC0053

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	尺寸允许偏差	长度L		mm	$\pm 0.5\%L$ (L:10000)	-23~-12	合格
		外径D			+5, -2	0~+2	
		壁厚t			+20, 0	+1~+5	
		端部倾斜			$\leq 0.5\%D$ (D:400)	0.4~1.3	
		桩身弯曲度			$\leq 1/1000L$ (L:10000)	2~6	
		端板	端面平面度		≤ 0.5	0.1~0.2	
			外径		0, -1	-1~0	
			内径		0, -2	-1~0	
			厚度		正偏差无限, 0	+0.1~+0.3	
2	外观质量	粘皮和麻面		局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的0.5%;每处粘皮和麻面的深度不得大于5mm, 且应做有效修补	10根均无粘皮和麻面	合格	
		桩身合缝漏浆		漏浆深度不得大于5mm, 每处漏浆长度不得大于300mm, 累计长度不得大于管桩长度的10%, 或对称漏浆的搭接长度不得大于100mm且应做有效修补	10根合缝均无漏浆		
		局部磕损		局部磕损深度不应大于5mm, 每处面积不得大于5000mm ² 且应修补	10根均无局部磕损		

淮安市产品质量监督综合检验中心

Huaian product quality supervision and inspection center

检 验 检 测 结 果

Test results

No. 2025WJC0053

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
2	外观质量	内外表面漏筋		不允许	10根内外表面均无漏筋	合格
		表面裂缝		不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限	10根表面均无裂缝	
		桩端面平整度		管桩端面混凝土和预应力钢筋镦头不得高出端板平面	10根均未高出端板平面	
		断筋、脱头		不允许	10根均无断筋、脱头	
		桩套箍凹陷		凹陷深度不应大于5mm，面积不得大于500mm ²	10根桩套箍均无凹陷	
		内表面混凝土塌落		不允许	10根均无塌落	
		桩接头和桩套箍与桩身结合面		漏浆深度不应大于5mm，漏浆长度不得大于周长的1/6，且应做有效修补；不允许出现空洞和蜂窝	10根均无漏浆、空洞和蜂窝	
		桩内壁浮浆		离心成型后，内壁浮浆应清除干净	10根均清除干净	
3	混凝土保护层		mm	≥40	41、40、40	合格
4	抗弯性能	抗裂弯矩	kN·m	≥61	67、67	合格
		极限弯矩		≥123	>129、>129	

淮安市产品质量监督综合检验中心

Huaian product quality supervision and inspection center

检 验 检 测 结 果

Test results

No. 2025WJC0053

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
5	混凝土抗压强度	MPa	出釜后1天混凝土抗压强度不得低于88，放张预应力筋时管桩混凝土抗压强度不得低于45	查企业试验资料，出釜后1天混凝土抗压强度92，放张预应力筋时管桩混凝土抗压强度52	合格
备注					

以下空白

