

质监号：——
账号：24-00065

见证人：——
见证号：——



221001340677

委托单编号：2025-012744

任务单编号：yz25-00230

检 测 报 告

报告编号：G00880062500232

检测项目 预应力混凝土实心方桩
(弹卡式机械连接加焊接)

委托单位 连云港欣之创新型建材有限公司

工程名称 /

检测类别 型式检验

连云港市建设工程质量检测中心有限公司

地址：连云港市海州开发区前许路3号

电话：0518-80805858

邮编：222062

检测参数		外观质量、尺寸偏差、抗弯性能			
委托单位	名 称	连云港欣之创新型建材有限公司		委 托 人	陈效鹏
	地 址	---		委托日期	2025-10-22
	电 话	---		邮 编	---
工程信息	工程名称	---		结构部位	---
	建设单位	---			
	施工单位	---			
	监理单位	---			
	工程地址	---			
样品	名 称	预应力混凝土实心方桩 (弹卡式机械连接加焊接)	生产日期	2025-09-19	
	规格型号	XC-HYRS-A 400-12	等 级	---	
	厂 家	连云港欣之创新型建材有限公司	样品数量	10 根(抗弯性能 2 根)	
检测	检测环境	常温	检测日期	2025-10-22	
	主要设备	L04-20 300mm 电子数显卡尺, L03-05 GE-578E 钢卷尺, F50-02 YLR-3F 测力显示仪, L03-07 1000mm 钢直尺, L26-05 读数显微镜, L51-07 塞尺, L02-21 600mm 直角尺, L03-26 30m 钢卷尺, L04-22 深度游标卡尺			
检测判断依据		Q/320981 DTXC003-2023《预应力混凝土实心方桩》(弹卡式机械连接加焊接) JC/T 2723-2022《预应力混凝土实心方桩》			
检测结论		样品经检测, 所检参数符合 Q/320981 DTXC003-2023《预应力混凝土实心方桩》(弹卡式机械连接加焊接)规定的要求。			
其它说明		1、检测地点: 连云港欣之创新型建材有限公司; 2、查企业试验资料, 混凝土设计强度等级 C60, 养护 28 天抗压强度为: 73.3MPa。			
报告说明		1、若对报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内, 以书面形式向检测单位提出, 逾期视为对报告无异议。 2、样品由客户提供时, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、未加盖本公司检测专用章, 报告无效。 4、扫右侧二维码关注公众号, 验证报告真伪。			

签发 陈浩 审核 王超 试验 李永伟

上岗证号 06956

08534

21708

检测单位(章)

报告日期 2025-10-25



附：检测数据

序号	检测项目	计量单位	技术要求	检测结果	单项判定
1	外观质量				
	粘皮和麻面	---	局部粘皮和麻面累计面积不得大于桩总外表面积 0.5%；每处粘皮和麻面的深度不得大于 5mm，且应修补。	10 根桩表面均无粘皮和麻面。	合格
	桩身合缝漏浆	---	漏浆深度不得大于 5mm，每处漏浆长度不得大于 200mm，累计长度不得大于桩长度的 8%，或对称漏浆的搭接长度不得大于 100mm，且应修补。	10 根桩均无合缝漏浆。	合格
	局部磕损	---	局部磕损深度不得大于 5mm，每处面积不得大于 1600mm ² 。	10 根桩均无局部磕损。	合格
	外表面露筋	---	不允许。	10 根桩均无外表面露筋。	合格
	蜂窝	---	局部蜂窝不应超过全部桩体表面积的 0.2%，且不得过分集中。	10 根桩均无蜂窝。	合格
	表面裂缝	---	不得出现横向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和浮浆层中的收缩裂缝不在此限。	10 根桩均无横向和纵向表面裂缝。	合格
	桩端面平整度	---	方桩端面混凝土应平整，预埋套筒端面不得高出端平面。	10 根桩端面混凝土平整，无预埋套筒端面高出端平面。	合格
	断筋、脱头	---	不允许。	10 根桩均无断筋、脱头。	合格
	护角套处	---	护角套距桩端面不得小于 3mm，漏浆深度不应大于 5mm，漏浆长度不得大于周长的 1/6，且应修补；不得出现孔洞和蜂窝。	10 根桩护角套距桩端面均大于 3mm，均无漏浆；均无孔洞和蜂窝。	合格
2	尺寸偏差				
	方桩长度 L	mm	允许偏差：±0.5%L	10 根桩偏差范围：-10~+5	合格
	箍筋间距	mm	允许偏差：±5	10 根桩偏差范围：-2~+2	合格
	桩端部倾斜	mm	允许偏差：≤0.5%B	10 根桩偏差范围：0~1	合格
	桩端面平整度	mm	允许偏差：≤0.5	10 根桩偏差范围：0~0.1	合格
	横边长 B	mm	允许偏差：+5，-4	10 根桩偏差范围：0~+1	合格
	保护层厚度	mm	允许偏差：+5，0	10 根桩偏差范围：0~+3.0	合格
	桩身弯曲度	mm	允许偏差：≤L/1200，且不大于 20。	10 根桩偏差范围：4~8	合格

序号	检测项目		计量单位	技术要求	检测结果	单项判定
3	抗弯性能	开裂弯矩	kN·m	≥92.00	110.40	合格
					115.00	
		极限弯矩		≥153.00	>153.00	合格
					>153.00	

以下空白

